

Materialebeskrivelse  
Energiklasse 2015  
Model CV 151 m2

## Generelt

---

Jordbundsundersøgelse:  
Der udføres jordbundsundersøgelse

Afsætning af hus:  
Huset afsættes af landmåler

Byggeskadeforsikring:  
Obligatorisk

VVS:  
Fjernvarmeveksler/gasfyr med gulvvarme i hele huset styret af trådløse følere

El:  
El-arbejde udføres jfr. stærkstrømsreglementet

Ventilation:  
Der monteres genindvindingsanlæg

## Indvendigt

---

Gulvbelægning:  
Trægulve i stue og værelser (Afsat kr. 350,- inkl. moms pr. m2). Klinker i badeværelser, bryggers, entré og køkken/alrum. (Afsat kr. 250,- inkl. moms pr. m2)

Indvendige døre:  
Glatte hvide døre med gerigter

Lofter:  
Hvide ludbehandlede rustiklofter

Vægbeklædning:  
Fuldmuret med vandskuret overflade

Bundstykker:  
Muret med vandskuret overflade

Inventar:  
Afsat beløb kr. 100.000,- inkl. moms

Hvidevarer:  
Afsat beløb kr. 35.000,- inkl. moms

Sanitet:

Afsat beløb kr. 15.000,- inkl. moms

Belysning:

8 stk. spot

## Udvendigt

---

Fundament:

Føres til frostfri dybde min. 90 cm under terræn inkl. 100 m<sup>2</sup> sandpude. Isoleres med min. 350 mm

Facade:

Blødstrøget facadesten med grå funktionsmørtel med min 190 mm isolering

Bægmur/skillevægge:

Fuldmuret teglsten med vandskuret overflade

Tag:

Sort betontegl med 400 mm isolering

Tagrender:

Grå ståltagrender samt nedløb

Udhæng:

Trykimprægneret sternbrædder med hvide udhængsbrædder

Vinduer:

Træ/alu som Rationel

Udvendige døre:

Pladedør med alu karm som Rationel.

Sålbænk:

Muret rulleskifte i facadesten

Afløb:

Spilde- og regnvand føres til skelbrønd

*Vi er fleksible og bygger efter Jeres boligønsker. Alle vores husmodeller kan tilpasses efter netop Jeres ønsker og behov. Både mht. indretning, størrelse og materialevalg.*